

PROTOCOLLO:		COMUNE: COSTA VOLPINO (BG)		
		COMMITTENTE: COMUNE DI COSTA VOLPINO Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062 - Costa Volpino (BG)		
		DENOMINAZIONE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A MONTE DELLA VIA NAZIONALE E VIA MACALLE' Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU C.U.P.: B91B19001040003		
<div><div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div></div> <div><div>COMUNE DI COSTA VOLPINO</div></div>				
FASE: VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1		PROGETTO: ARCHITETTONICO		
ELABORATO: ALL05		OGGETTO: STATO DI PROGETTO STIMA DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI VARIANTE		
FILE:				
CODICE PROGETTO:	T659/20	REDATTO:	CONTROLLATO:	APPROVATO: GV
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE REVISIONE:		
Rev.00	LUGLIO 2024	EMISSIONE		
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: tekn&co s.r.l.				
PROGETTISTA STRUTTURALE: tekn&co s.r.l.				
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: .....				
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: .....				
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE: .....		<div><div>INGEGNERIA ARCHITETTURA SERVIZI</div><div>tekn&amp;co</div></div> <div>DIRETTORE DEI LAVORI: tekn&amp;co s.r.l. Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG) Tel 0346 73701 Fax 0346 76545 Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu Ing. Giuliano Visinoni</div> <div></div>		
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: .....				
MOD.7.2.1_REV.03				
SOCIETA' CERTIFICATA ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018				
Questo documento non puo' essere copiato, riprodotto, diffuso o mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta				

**Comune di COSTA VOLPINO**  
Provincia di Bergamo

pag. 1


# STIMA DELLA SICUREZZA

**OGGETTO:** VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1  
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN  
SICUREZZA DEL COSTONE A MONTE DELLA VIA NAZIONALE E VIA  
MACALLÉ

**COMMITTENTE:** Comune di Costa Volpino (BG)

Onore (BG), luglio 2024

**Il Coordinatore della Sicurezza**  
Ing. Giuliano Visinoni



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 1)</b> <b>Attrezzature ed allestimenti in genere (SbCat 1)</b>							
1 / 1 X.001.005.040	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ----- + apprestamenti di cantiere, tempistica aggiuntiva  SOMMANO cad					10,00 10,00	20,78	207,80
2 / 2 X.001.005.060	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile. ----- + apprestamenti di cantiere, tempistica aggiuntiva  SOMMANO cad					10,00 10,00	8,60	86,00
3 / 3 X.001.005.070.b	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, compresi gli eventuali oneri per la pulizia e sanificazione programmata, finalizzate al rispetto delle norme in vigore sul rischio biologico da Covid-19, per ogni mese successivo ----- + apprestamenti di cantiere, quota per tempistica aggiuntiva  SOMMANO cad					6,00 6,00	41,77	250,62
4 / 4 X.001.010.010	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, compresi gli eventuali oneri per la pulizia e sanificazione programmata, finalizzate al rispetto delle norme in vigore sul rischio biologico da Covid-19, costo mensile ----- + apprestamenti di cantiere, quota per tempistica aggiuntiva  SOMMANO cad					6,00 6,00	155,34	932,04
	Parziale Attrezzature ed allestimenti in genere (SbCat 1) euro ----- ----- ----- -----							1'476,46
	<b>A RIPORTARE</b>							1'476,46

**COMMITTENTE:** Comune di Costa Volpino (BG)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'183,96
7 / 7 NC.10.350.0010.a	<b>Nolo di ponteggi ed opere provvisionali (SbCat 2)</b>  <b>Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</b> ----- + per cordolo tratto intermedio tra le due gallerie  SOMMANO m²		55,00		5,00	275,00 275,00	11,15	3'066,25
8 / 8 NC.10.350.0040.a	<b>Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</b> ----- + per cordolo tratto intermedio tra le due gallerie  SOMMANO m²	2,00	55,00			110,00 110,00	5,68	624,80
9 / 9 NC.10.350.0010.b	<b>Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</b> ----- + per realizzazione nuova galleria, tempistica aggiuntiva  SOMMANO m²	1,00 1,00	40,00 40,00		10,50 6,00	420,00 240,00 660,00	2,30	1'518,00
10 / 10 NC.10.350.0040.b	<b>Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</b> ----- + per realizzazione nuova galleria, tempistica aggiuntiva  SOMMANO m²  Parziale Nolo di ponteggi ed opere provvisionali (SbCat 2) euro -----	1,00 1,00	40,00 40,00		10,50 6,00	420,00 240,00 660,00	0,58	382,80
	<b>A RIPORTARE</b>							5'591,85
								7'775,81

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<p align="center"><b>NOTE</b></p> <p>Il presente documento è stato elaborato sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza in cantiere, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed alle "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03" predisposte dall'ITACA (istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) e dal C.T.I.P.L.L. (Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro).</p> <p>NOTA BENE: La presente stima si basa su previsioni generali delle condizioni del cantiere, l'importo totale non è soggetto a ribasso d'asta.</p> <p>Onore (BG), luglio 2024</p> <p align="center"><b>Il Coordinatore della Sicurezza</b></p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <span style="margin-right: 20px;">Ing. Giuliano Visinoni</span>  </div> <div style="position: relative; height: 300px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"> <!-- Handwritten signature --> <!-- Horizontal dashed lines --> </div> </div>		
	A RIPORTARE		